

Przedmiar robót

Obiekt	Wymiana podłogi w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Drzonowie
--------	---

Tabela przedmiaru robót

Wymiana podłogi w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Drzonowie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. Roboty rozbiórkowe		
1			Demontaż drabinek gimnastycznych	szt	9
2			Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli - analogia rozebranie obudów grzejników	m2	14,85
3			Rozbiórka posadzek stałodrzewnych jednolitych	m2	450
			2. Warstwy posadzki - na istniejącej podbudowie betonowej		
4			Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m2	106,56
5			Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	106,56
6			Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych gr. 10 cm ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji	m2	450
7			Izolacja z folii polietylenowej 0,2 mm klejona na stykach pozioma podposadzkowa	m2	450
8			Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm, zatarte na ostro	m2	450
9			Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	450
10			Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	450
			3. Wykładzina - posadzka punktowo elastyczna grubość całkowita 6,5 mm		
11			Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)	m2	450
12			Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej	m2	450
13			Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	450
14			Cokół przy posadzkach	m	90
15			malowanie linii boisk	kpl	4